

Калькуляция

Объект:

Ленинградская область, Всеволожский район, (частичный ремонт участка дороги от Лесника до СНТ "Авлога-1")

продолжительность работ 9 дней,

Ремонт трёх участков дороги (120 м/п х 7 м/п = 840 м²): 30х7=210 м², 40х7=280 м², 50х7=350 м². Выборка основания на 60 см. и укладка дренажных труб (три перескчки). Снятый верхний слой дороги частично использовать на ремонт участка дороги от моста до подъёма с брёвнами (100 м³)

№ п/п	Статьи затрат	Количество	Стоимость, руб.	
			цена	общая
1	Затраты на оплату труда			
	Рабочие (4 человека) (смен)	9,00	20 000,00	180 000,00
	Итого			180 000,00
2	Эксплуатация машин и механизмов			
	Самосвал (смен)	9,00	12 000,00	108 000,00
	Экскаватор-погрузчик (смен)	9,00	20 000,00	180 000,00
	Погрузчик фронтальный (смен)	9,00	13 600,00	122 400,00
	Каток дорожный 10-15т (смен)	1,00	15 000,00	15 000,00
	Итого			425 400,00
3	Материалы			
	Геотекстиль (м ²)	900,00	40,00	36 000,00
	Дарнит (м ²)	900,00	60,00	54 000,00
	Труба ПП SN16 (гофрированная) (шт)	8,00	15 000,00	120 000,00
	Итого			210 000,00
4	Засыпка песком строительным 30 см. (м ³)	250,00	600,00	150 000,00
	Засыпка щебнем 80х120 - 20 см. (м ³)	170,00	1 450,00	246 500,00
	Расклинцовка щебнем 20х40 - 10 см. (м ³)	84,00	1 450,00	121 800,00
	Расклинцовка ЩПС 0х20 (м ³)	60,00	1 100,00	66 000,00
	Итого			584 300,00
5	Накладные расходы			139 970,00
	Итого			1 539 670,00

Согласовано:

Председатель Правления СНТ "Спутник"

Председатель Правления СНТ "Авлога-1"

Председатель Правления СНТ "Ольховка"

Председатель Правления СНТ "Матокса"